

Caso di studio n°440

Facility manager richiede condizionatori per uffici e sale server

Quando un complesso di uffici ha subito un guasto al sistema di condizionamento, la società di gestione degli impianti ci ha contattati con breve preavviso per studiare e installare una soluzione temporanea prima del rientro dei lavoratori.

Le tubazioni del chiller del cliente erano danneggiate, il che significava che un sistema di raffreddamento alternativo era indispensabile durante la riparazione degli impianti.

Abbiamo ricevuto una prima chiamata alle 10 del mattino, la quale ci informava che dell'aria condizionata era necessaria su due piani di uffici. Questa è stata seguita dalla richiesta di raffreddamento supplementare per proteggere la sala server situata nello stesso edificio.

Data la criticità della situazione, era fondamentale consegnare rapidamente le macchine sostitutive. Dieci condizionatori d'aria portatili PAC 22 sono stati installati da un tecnico in poche ore. Otto unità sono state posizionate sui due piani di uffici, e due sono state usate specificamente per mantenere i server pienamente operativi.

Il cliente è rimasto molto colpito dalla nostra velocità e dal livello di comunicazione durante le prime fasi del noleggio. I PAC 22 sono stati disinstallati quando il guasto al chiller è stato sistemato - circa tre settimane dopo la richiesta originale del manager.



Potenza di raffreddamento 6.47 kW
Portata d'aria (max) 990 m³/h
Volume medio raffrescabile 156 m³
Alimentazione elettrica 220V 50Hz
Tipo di presa 16 Amps (CEE)
Peso unità interna 119 kg
Peso unità esterna 20 kg
Dimensioni unità interna
850 x 380 x 1240 mm
Dimensioni unità esterna
560 x 280 x 520 mm
Consumi medi 2.4 kW/h
Controllo Termostato automatico



NOLEGGIO VENDITA SERVIZIO INSTALLAZIONE

0331 556 021

noloclimat.it