

# Caso di Studio n°150

## Noleggio riscaldatori per le prove di carico termico di una sala server

Quando una nota azienda ha avuto bisogno di una soluzione su misura per la propria sala server, da Nolo Climat siamo stati lieti di assisterla con la nostra professionalità. In previsione dell'apertura di una nuova sede, il cliente aveva bisogno di testare l'efficacia del sistema di condizionamento fisso prima dell'installazione delle macchine.

I nostri tecnici hanno quindi studiato il modo per ricreare le condizioni di temperatura durante il massimo utilizzo dei server. Date le volumetrie della sala, la potenza delle macchine che vi sarebbero state installate, ed il loro posizionamento, abbiamo trovato nel noleggio di numerosi riscaldatori elettrici la soluzione ideale.

I riscaldatori DE 25 hanno dimensioni e peso ridotti e funzionano con un'alimentazione elettrica da 220V. Il dislocamento strategico di 64 unità ha permesso di ricreare le condizioni di funzionamento di tutti i server.

Il noleggio è durato due settimane, ed ha permesso di effettuare al contempo una prova di carico elettrico nella nuova sede.

Per testare il vostro nuovo impianto di climatizzazione, o per qualsiasi altra esigenza di noleggio riscaldamento, non esitate a contattare i nostri specialisti. Siamo sempre in grado di proporvi una soluzione creata su misura per le vostre applicazioni grazie alla nostra vasta gamma di riscaldatori elettrici, a gas e a gasolio (diretti e indiretti).



Capacità di riscaldamento nominale 3 kW

Portata d'aria (max) 250 m<sup>3</sup>/h

Volume medio riscaldabile 67.6 m<sup>3</sup>

Alimentazione elettrica 220V 50Hz

Tipo di presa 16 Amps (civile o CEE)

Rumorosità (max) 50.6 dBA a 1 metro

Peso 11 kg

Dimensioni (L x P x H) 320 x 260 x 360 mm

Funzionamento Manuale o con termostato

Consumi medi 3 kW/h

